

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu:
Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “ **Süleymanpaşa İlçe Şube Müdürlüğü Hizmet Alanında Yer Alan Parke Taş Arızalarının Giderilmesi İçin Yüklenici Malı Parke Taş İle 780 M² Parke Taşı Tamirata Yapım İşi** ”ni KDV Hariç ToplamTL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2024
Kaşe- İmza

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	Parke Taş Tamiri	780	Metrekare		
		KDV Hariç Toplam Tutar			

Ek: Teknik Şartname (7 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **10/05/2024 tarihi saat 15.00'e** kadar Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

T.C.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



SÜLEYMANPAŞA İLÇE MERKEZİ YÜKLENİCİ MALİ PARKE TAŞ İLE
PARKE TAŞ TAMİRATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL

Bu Şartname ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü **SÜLEYMANPAŞA İLÇE MERKEZİ** sorumluluk alanında 'SU VE KANALİZASYON ARIZALARI İLE BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ SONRASI BOZULAN YOL üst kaplamasının onarılması hedeflenmektedir.

İstekli iş gücü, makina ve donanım, gerekli imalat malzemeleri, malzeme stokları oluşturulması ve işin idaresi için İdare ile koordinasyonu sağlamak üzere, Merkezi bir personel teşkilatı oluşturacaktır.

İstekli idare tarafından kendisine verilen talimatı, AYKOME yönetmeliği ve teknik şartnamede belirlenen süre içerisinde gerçekleştirip, idareye bilgi verm<Pek zorundadır.

2. KONU

İdarenin bakım onarım faaliyetleri sonrası bozulan parke taş yol üst kaplamasının onarılması için Yapım İş'i ile ilgili teknik bilgileri kapsamaktadır.

3. KAPSAM

. İşin süresi 20 Takvim günüdür. İş kapsamında yapılacak her türlü imalatla iş sağlığı ve güvenliği kanunu, ilgili yönetmelikleri ve teknik detayları dikkate alınarak imalat yapılacaktır. Bu şartname,

- Parke taş tamiri yapılması.

Gecikilen her 24 saat 1 gün kabul edilecek olup sözleşmebedelinin (Binde Bir) 0,001 i kadar hakedişinden uyarılmaksızın ceza bedeli kesilecektir.

Taş yapılacak alanlarda hertürlü düzeltme tesfiye yükleniciye aittir.

4. GENEL ŞARTLAR

İdarenin **BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ (SU VE KANALİZASYON ARIZALARI)** sonrası bozulan yol üst kaplamasının onarılması için gerekli parke taş tamiri imalatları yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, iş güvenliği kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Her türlü malzeme bedeli, yatay ve düşey yükleme, boşaltma, nakliye, işçilik ve zayıat bedelleri ilgili pozlara dâhil edilmiştir. Bu işler kapsamında herhangi başka bir bedel ödenmeyecektir.

Tüm şartname kapsamındaki işlerin yapımı için; kendi başlıkları altında belirtilenlere ilave olarak uyulması zorunlu olan şartnameler ve yönetmelikler aşağıda verilmiştir. Şartnamelerin işin yapımı sırasında güncel haline uyulması şarttır.

- Yapım İşleri Genel Şartnamesi
- Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamesi
- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
- İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu
- Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, İmar Kanunu
- Şehir İçi Yolların Yapım, Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartları
- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AYKOME çalışma yönetmeliği

İstekli çalışma sırasında Altyapı kuruluşları ile 3. kişilere her ne sebeple olursa olsun zarar verdiği takdirde zarar ve ziyanın miktarını ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde idare kesilen

3. 01

cezaı yasal faiziyle birlikte isteklinin hesabından keser. Bu sebeple istekli hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul eder.

Yapılacak işler istekiye iş emri basılarak verilecek ve yapılan ve ölçümü tamamlanan metraj m2 cinsinden (en x boy dahil) iş emrine yazılacaktır. İş emirlerindeki kayıtlar esas alınarak hakediş düzenlenecektir. Yapılan çalışmalar esnasında baca-ızgara içerisine moloz, harç, taş, asfalt ve asfalt kırığı girmeyecek şekilde önlemler alınacak iş bittikten sonra baca-ızgara içerisine dolmuş olan atık malzeme temizlenecektir.

İdarenin onaylamadığı imalatlar tekrar yapılacaktır. İstekliye bu iş ile ilgili herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

İstekli çalışma sahasında bulunan tüm makine ve araçlarını ehliyetli personel tarafından kullanılmasını sağlamak zorundadır.

5. MALZEME TEMİNİ VE NAKLİYESİ

İmalat içinde kullanılacak ve Teknik Şartnamelerdeki tariflerde de belirtilmiş her türlü malzeme bedelleri, teklif fiyatına dâhildir. İstekli, İdareye vereceği teklif bedelini oluştururken hazırladığı analizlerde bu nakliye bedeline her türlü yükleme- boşaltma ücreti gibi giderleri dâhil edecektir. (Birim Fiyat Tarifinde bulunması halinde teklife dâhil etmemiş olsa dahi etmiş sayılacaktır.) İlave olarak herhangi bir bedel talep edemeyecektir.

İstekli tarafından temin edilecek tüm malzemeler, ilgili Ulusal ve Uluslararası Standartlara uygun olacak ve kontrol teşkilatının kabul etmediği malzeme kullanılmayacaktır. Malzeme veya işçilikten kaynaklı arıza meydana gelirse, arızayı gidermek için alınacak mükerrer malzemenin bedeli ile işçilik bedeli istekliye ödenmez.

6. BULUNDURULACAK ARAÇLAR LİSTESİ

(*) Çalıştırılacak personel sayısına ve işin tehlike derecesine uygun sayı ve nitelikte

İstekli tarafından işin devamı sırasında temin edilecek Asgari Ana Ekipman Listesi:

Sıra No	Araç İsmi	Özellği	Adedi
1	Beko Loder	Beko Tipli Lastik Tekerlekli (Kazıcı- Kırıcı/Yükleyici) (En fazla 10 yaşında)	1
4	Kamyonet	Kasalı ve Römork takma teçhizatlı (En az 5m ³ 'lük)	1
8	Kompaktör		1

NOT: Tabloda belirli araçların asgari sayıları belirtilmiştir. Belirtilen sayıda araç bulundurulmaması durumunda cezai işlem uygulanacak ve idare uygun gördüğü durumlarda araç sayılarında artış yapılacaktır.

PARKE TAŞ TAMİRİ

Parke taş tamiri birim fiyat tariflerinde belirtilen teknik özellikler dikkate alınarak yapılacaktır. Parke taş tamiri için **sıfır parke taş kullanılacaktır.** İstekli, mevcut parke taş ile aynı özelliklerdeki parke taşı temin etmek iş sahasına getirmek ve parke taş tamirini yapmakla yükümlüdür. Yerinde bulunan eski (çıkma taş) parke taşlar istekli tarafından idarenin göstereceği alana taşınacaktır.

304

Su ve kanal arıza imalatları esnasında bordür ya da oluk taşlarına zarar verilmesi halinde yapı denetim görevlisinin yazılı talimatı olması şartıyla tamirâtı metretül başına parke taş tamiri pozundan bir metrekaare parke taş karşılığı ödenecektir.

Tüm nakliye, indirme, bindirme bedelleri birim fiyatlara ilave edilmiştir.

7. ATIK MALZEMELERİN İŞ YERİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI, YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI

Her türlü uygulama sonrasında çalışma sahasında kalan atık malzemeler(moloz, hafriyat vb.) toplanıp döküm sahasına iş sonunda nakledilecektir. Çalışma alanında veya çalışma alanı çevresinde herhangi bir yerde atık malzeme bırakılması veya bekletilmesi yapılmayacaktır. İsteklinin yürüttüğü çalışmalarda, çevreye uyumlu çalışma yapılmadığı ve çevrenin kirletildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili idarelerin talebi veya doğrudan çevre ve/veya zabıta birimlerince Çevre Kanunu'na göre idari para cezası ve/veya faaliyetin durdurulması cihetine gidilecektir.

Çalışma sahasından atık malzemeler kaldırılmadan yol trafiğe açılmayacaktır. Çalışma sonunda iş sahasında kalan tüm makine-ekipman uygun yerlere park edilecek ve gerekli uyarıcı trafik levha, şerit ve emniyet filesi ile tedbir alacaktır.

8. TRAFİK VE EMNİYET TEDBİRLERİ

Kazı esnasında istekli emniyet tedbirlerini almaya, trafik işaretlerini koymaya mecburdur. Kazı tranşesi yapılan yerde yaya geçişini sağlamak amacı ile seyyar köprüler kurulacaktır. Aksi takdirde meydana gelecek her türlü, hukuki ve teknik sorumluluk istekliye aittir. Emniyet Tedbirlerinin eksikliğinde; ortaya çıkabilecek cezai müeyyide, İdarece istekliye, Kontrol Teşkilatının tespit tutanağına dayanarak uygulanır. Bu cezai müeyyideye istekli tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez.

İstekli yapılan bütün çalışmalarda yürürlükteki 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve Şehir İçi Yolların Yapım, Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartları ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak iş, işçi ve trafik güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

Her çalışma alanı, gerekli işaret ve levhalar ile donatılarak yaya ve sürücüler önceden haberdar edilmeli, çalışma alanındaki çalışanlar dâhil yol kullanıcılarının anlayabileceği emniyet tedbiri alınmalıdır. İdare tarafından çalışma alanlarına bilgi amaçlı afiş asılması ve tabela çakılması istenebilir; bu tür işlerin, trafik emniyetini ve görüş mesafesini engellemeyecek şekilde yapılması sağlanacaktır.

Asfalt seriminde, sıcak malzeme olduğundan, tabanlar eridiğinden, bilhassa gelbericiler (üst kotu düzeltici işçi) alt tabanı yüksek ısıya dayanıklı türden ayakkabılar giymelidir. Ayrıca ekibin çelik burunlu ayakkabı giymesi sağlanmalıdır.

9. HAFRİYAT VE MOLOZ ARTIĞI NAKLİ

Hafriyat artığı ve çıkan malzemeye ait döküm yerini, İdare göstermek zorunda değildir. İstekli ilave bir bedel talep edemez ve ilave bedel ödenmez.

Kazı çalışması başladığı andan itibaren hafriyat malzemesi ve artan toprak kaldırılmadığı takdirde 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerine göre İdare'nin tahakkuk ettireceği ceza, isteklinin istihkakından kesilecektir

3 04

Kazı çalışması sırasında çıkarılan tüm malzemeler yol kenarına hiçbir zaman konmayacaktır; araç kasaları içerisinde depolanıp imalat alanından uzaklaştırılacaktır. Söz konusu araç trafikte seyredebilen karayolları şartnamesine uygun araç olmalıdır.

İstekli ya da hafriyat taşıyıcısı firma her aracı için "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi"ni düzenlemek ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından gerekli izinleri alarak döküm yapmak zorundadır. (İlgili kurumlardan alınacak izinlerin bedelleri istekli tarafından ödenecektir.) Aksi takdirde doğacak cezai işlemlerden istekli sorumlu olacaktır.

AYKOME çalışma yönetmeliğinin 2. Bölüm, 11. Maddesinin 6. Bendinde yer alan yolda malzeme bırakılması sonucu oluşacak cezalar istekli tarafından karşılanacaktır.

10. YERALTI TESİSLERİ

İstekliye İdare tarafından sayısal ortamda mevcut altyapı bilgileri var ise verilecektir (Bilgisayar ortamında). Bu bilgiler sadece İdare bilgileridir. Tüm altyapı bilgileri değildir. Ayrıca bu bilgiler çoğunlukla grafik bilgisidir. Koordinatlı değildir. Gerekiyorsa istekli tarafından gerçek sistemin bilgisine sondaj veya ekipman kullanılarak ulaşılabacaktır. İstekli inşaat esnasında yeraltı tesislerinde meydana gelen tahribat, kaza ve çöktürmelerden sorumludur. Bu sebeple istekli boru, kablo vesaire gibi bilcümle yeraltı tesislerinin ve kazılara yakın bina, duvar, direk vb. bilumum tesislerin emniyeti için bütün tedbirleri kendi sorumluluğu altında almaya mecburdur.

İstekli imalat esnasında diğer altyapı kuruluşlarının görev alanındaki alt ve üst yapıların zararları ile isteklinin kusurundan kaynaklanan ve şartnamelerde belirtilen sürelerde işin yapılmamasından dolayı su ve atıksu baskınları veya imalat hatasından kaynaklanan bilumum parasal cezalar istekliden tahsil edilir.

11. İŞ GÜVENLİĞİ

İşin mesuliyet sahası olan Tekirdağ İli geneli içinde söz konusu yapım işi kapsamında kalan bütün işlerde ve özel çalışma tekniği uygulanması gerekli çalışma yerlerinde, İş kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümleri uygulanacaktır. İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne uyulmamasından doğabilecek maddi, manevi ve hukuki sorumluluk istekliye ait olacaktır. Burada İdarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yapılacak tüm işlerde ihale dokümanları arasında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği şartnamesine uygun hareket edilecektir.

İstekli çalıştırmakta olduğu işçi, şoför, operatör, ustabaşı, telsiz ve telefon operatörleri ve diğer personeline teknik şartnamesinde belirtilmiş olan iş elbiselerini teçhiz edecektir. İş elbiselerinin giyilmesi mecburi olup, giyilmemesinden kaynaklı oluşabilecek kazalarda her türlü maddi, manevi ve hukuki sorumluluk istekliye ait olacaktır.

İstekli çalıştırmakta olduğu personeline (işçi, şoför, operatör, ustabaşı) iş sağlığı ve güvenliği şartnamelerinde belirtilen iş elbise ve teçhizatlarını kullandırtmakla yükümlü olup, personelin bu şartlara uymaması durumunda ilgili maddeye istinaden cezai işlem uygulanacaktır.

12. GECE ÇALIŞMASI

Gece çalışması esnasında İstekli tarafından her türlü trafik işaretleri ile trafik ile ilgili gerekli önlemler alınacak, ayrıca gece çalışmasını gerektiren yerlere flaşörler ve projektör konulacaktır. İşyeri tanıtım levhaları ve bariyerler, norma uygun olarak, İSTEKLİ tarafından temin edilecektir. İSTEKLİ, her imalat sokağın başına ve sonuna, muhtevası İdarece verilecek İDARENİN levhası, uyarı levhaları ve afişler asacak, bu levha ve afişler sebebiyle müteahhide herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

3 et

İSTEKLİ, gece çalışmalarında her türlü emniyet tedbirlerini almaya ve trafiğin istediği ışıklı ikaz ile diğer işaretleri, kazı çevresini kapatan koruma panellerini kazı mahallinde bulundurmamak mecburiyetinde olup doğacak her türlü maddi, manevi ve hukuki sorumluluk İSTEKLİYE aittir

13. İSTEKLİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK ARAÇLAR

Yukarıda belirtilen tüm malzeme ve ekipman istekli tarafından karşılanacaktır. İstekli, ihtiyaç duyulduğu takdirde bu araçlara ilave yapmak zorundadır. İdare tarafından verilen iş emirlerinin zamanında yapılması esastır. İş yoğunluğuna göre araç sayısını arttırmak yüklenicinin sorumluluğundadır. İşin yapımı, bakımı, işletmesi ve denetimi için gerekli her türlü araç ve gereçler istekliye aittir. Araçların bakım, onarım, akaryakıt ve tüm giderleri istekliye aittir. Emniyet cihaz ve malzemeleri istekli tarafından temin edilecektir. İş Kapsamında çalıştırılan tüm araçlarda ve çalışan personel kıyafetlerinde TESKİ Logosu bulundurulması zorunludur.

14. EKİP BULUNDURULMASI

İstekli, iş yaptığı bölgede yeterli sayıda ekip ve ekipman bulundurmamak mecburiyetindedir. Çalışma esnasında en az 1 ekip (parke taş ekibi,) bulundurulması zorunludur. İdarenin talebine karşın isteklinin bulundurmadığı her ekip için, günlük ceza kesilebilecektir. İmalat için bulundurulması zorunlu ekip ve ekipmanlar aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;

Minimum Ekip Sayısı 1 adet olup idarenin yazılı talebi doğrultusunda en geç bir hafta içerisinde ekip sayısı arttırılacaktır. Aksi halde eksik ekip bulundurma cezası uygulanır.

15. CEZAI HÜKÜMLER VE DİĞER HUSUSLAR

Gecikilen her 24 saat 1 gün kabul edilecek olup sözleşme bedelinin (Binde Bir) 0,001 i kadar hakedişinden uyarılmaksızın ceza bedeli kesilecektir.

İstekli, yukarıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş yerinde üstlenmiş olduğu işin önemine binaen ve iş programına uygun olarak her an hazır bulundurmadığı takdirde;

Beko Loder Beko Tipli Lastik Tekerlekli 1500,00-TL/gün
Kamyonet 1300,00-TL/gün
Asfalt Silindiri Çalışma ağırlığı 2000 kg 300,00-TL/gün
Kompaktör 1200,00-TL/gün

Cezai işlem uygulanacaktır.

Araçların arızalanması durumunda derhal yerine yenisi getirilecek olup, getirilmediği takdirde yukarıda belirtilen cezalar günlük olarak uygulanacaktır.

Olumsuz hava şartları gibi mücbir sebeplerden parke taş tamiri yapılamazsa yapı denetim görevlisi tarafından tutanak altına alınacaktır. Tutanak olmaksızın yaşanan gecikmeler her ne sebeple olursa olsun cezai işlem uygulanacaktır.

İstekli İş Sağlığı ve Çevre Güvenliği El Kitabında yer alan bütün yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. İstekli bu el kitabında atıf yapılan kanun, tüzük, yönetmelik ve standartlarda oluşabilecek değişikliklerin takibinden ve uygulanmasından sorumludur. İstekli aşağıda belirtilen İş Sağlığı ve Çevre Güvenliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği her ekip için 1500,00-TL/Gün cezai işlem uygulanacaktır.

3 04

Çalışan personelin, çalışma sahasına nakilleri işçi sağlığı ve güvenliği doğrultusunda kamyonet kasası vb. yerlerde yapılacaktır.

Çalışma esnasında İstekli, emniyet tedbirlerini almaya, trafik işaretlerini koymaya mecburdur. Aksi takdirde günlük 1500,00 TL ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişinden kesilecektir.

Kazı alanına araç giriş çıkışlarını kontrol altına alınacak olup, sivil araçlar için trafik işaretlerini sık aralıklarla koyulacaktır.

Araçları sürücüsüz olarak çalışır konumda bırakmayacaktır.

Hafriyat nakli sırasında damper üzeri örtülecektir.

Araçların ve yayaların güvenli geçişini sağlamak için tüm güvenlik önlemleri alınacaktır.

AS.02 - PARKE TAŞ TAMİRİ

İdare tarafından belirlenen adreslerde SU VE KANALİZASYON ARIZALARI VE BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI SONRASI OLUŞAN alanlarda parke taş tamiri yapılacak yerin uygun olarak parke taşların zarar görmeden elle sökülerek uygun geometrik şekillere getirilmesi, parke taş tamiri yapımı için gerekli taşın, taş tozunun ve kumun istekli tarafından temini, iş yerine nakli, iş yerinde hazırlanması, kaplama yapılacak yüzeyin tesviye ve tanziminin yapılması, 8 cm kalınlığında yataklama kum veya taş tozunun serilmesi, sökümünden çıkan parke taşlarının istif edildiği yerden alınması, zayi olan parke taşın temini, ihtiyaç halinde bordür ve yağmursuyu oluğunun temini, imalat yerine getirilmesi, kum veya taş tozu tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, derz aralarının kumla doldurulması, parke taşlarının pünomatik tokmaklar veya vibrasyonlu silindirlerle sıkıştırılması, yüzeyin süpürülerek temizlenmesi işleri için lüzumlu her türlü işçilik, yatay düşey yükleme, boşaltma, nakliye, malzeme bedeli, malzeme makine alet ve edevat masrafları ile yüklenici karı ve genel masraflar dâhil bir metrekare fiyatıdır.

ÖLÇÜ: Parke taş tamiri tamamlanan yerin yerinde yapılan ölçümü ile metrekare cinsinden ölçüsüdür.

NOT: Parke taşı örgüsü sırasında mevcut parke taşı kırık ya da yarım olsa dahi yarım ya da kırık parke taşı kullanılmayacaktır. Daha önce döşenen mevcut parke taşları ile birleşim yerlerinde kesinlikle yarım ya da parça parke taşı kullanılmayacaktır. Eksik kalan parke taşları istekli tarafından temin edilecektir. Yükleniciye ilave bedel ödenmeyecektir.

NOT: Kazısı esnasında bordür ya da oluk taşlarına zarar verilmesi halinde yapı denetim görevlisinin onayı ile tamiratı bir metretül başına bu pozdan bir metrekare parke taş karşılığı ödenecektir.

HAZIRLAYAN

Barış ÖZTÜRK

Su İşletme Şube Müdürü ✓

ONAY

07.05.2024

Sezar YAZICI

Daire Başkanı