

TEKLİF²

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu
Açık Tebliğ Adresi

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Kamu İhale Kanununun (22/D) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü Alınacak Ekli Şartnamede Teknik Özellikleri Belirtilen 'Malkara Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanlarında Mevcut Malzeme İle 2.000 m² Parke Taş Tamirâtı İşi' KDV Hariç Toplam.....TL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul Ve Taahhüt Ederim.

...../...../2019
Kaşe- İmza

S.N O	MALZEMENİN CİNSİ VE ÖZELLİĞİ	MİKT ARI	Ölçü Birimi	BİRİM FİYAT	TUTAR
1	Malkara Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanlarında Mevcut Malzeme İle Parke Taş Tamirâtı İşi	2.000	m ²		
KDV HARIÇ GENEL TOPLAM					

Ekler:

Teknik Şartname (2 sayfa)

Not:

- 1- İstekliler tekliflerini 23/09/2019 tarihi saat 15:00'e kadar Gündoğdu Mah. Köse İlyas Cad. No:92 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- 2- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra 90 takvim günü içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- 3- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.



TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANLARINDA
MEVCUT MALZEME İLE PARKE TAŞ TAMİRATININ YAPILMASI
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

GENEL:

Bu Şartnamede **TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** (Bundan böyle **İDARE** olarak geçecek), tarafından yaptırılacak olan, yatay delgi ile yol geçişi işi'ne ait hususlar belirtilmektedir.

1- İŞİN KONUSU

Bu şartnamenin konusu; **TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** tarafından Malkara İlçesi sınırları içerisinde su ve kanalizasyon arızaları, bina bağlantıları ile daire başkanlığının görev alanına giren diğer çalışmalardan kaynaklanan üst yapı tamiratlarının parke taş ile yapılması işidir. **İmalat için gerekli parke taş iş sahasında yer alan mevcut parke taş ile yapılacaktır.** Ek yerlerinde kırık parçalanmış parke taş kullanılmayacaktır. Ek yerlerinde betonlama yapılacaktır. **Eksik kalan parke taş dolgu malzemesi taş tozu vb. malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir.** İşin yapılabilmesi için gerekli olan her türlü araç gereç makine vb cihazlar ile işçilik yakıt vb giderler ve her türlü nakliye yüklenici tarafından karşılanacaktır. Parke taş tamirati için **2000 m²** imalat yapılacaktır. Ölçülendirme yapılan imalatın metrekaresinden ölçüsü kadar olacaktır. Ölçü birimleri metrekaresidir. İşin süresi **60 takvim** günüdür. İmalat keşif miktarı ta namlandıktan sonra yapılan imalat **2 hakediş (30 gün + 30 gün)** düzenlenerek ödenecektir.

2- YERALTI TESİSLERİ

İdare tarafından geçiş yapılacak olan yere ait koordinatlar belirlenerek ekte sunulmuştur. Ancak bu bilgiler imalat yapılırken tedbiri elden bırakılacağı anlamına gelmez. Ayrıca bu bilgiler sadece İDARE bilgileridir. Tüm altyapı bilgileri değildir. Dolayısıyla YÜKLENİCİ, inşaat esnasında yeraltı tesislerinde meydana gelen tahribat, kaza ve çöküntülerden sorumludur. Bu sebeple YÜKLENİCİ boru, kablo vesaire gibi biçimle yeraltı tesislerinin ve kazılara yakın bina, duvar, direk vb. bilumum tesislerin emniyeti için bütün tedbirleri kendi sorumluluğu altında almaya mecburdur.

YÜKLENİCİ imalat esnasında diğer altyapı kuruluşlarının görev alanındaki alt ve üst yapıların zararları ile YÜKLENİCİNİN kusurundan kaynaklanan ve şartnamelerde belirtilen sürelerde işin yapılmamasında dolayı su ve atıksu baskınları veya imalat hatasından kaynaklanan bilumum parasal cezalar YÜKLENİCİDEN tahsil edilir.

3- TRAFİK VE EMNİYET TEDBİRLERİ

Kazı esnasında YÜKLENİCİ, emniyet tedbirlerini almaya, trafik işaretlerini koymaya mecburdur. Kazı yapılan yerde yaya geçişini sağlamak amacı ile seyyar köprüler kurulacaktır. Aksi takdirde meydana gelecek her türlü, hukuki ve teknik sorumluluk YÜKLENİCİYE aittir. Emniyet Tedbirlerinin eksikliğinde; ortaya çıkabilecek cezai müeyyide Yükleniciye aittir.

4- İŞ GÜVENLİĞİ

Söz konusu mesuliyet sahası içinde 6331 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümleri uygulanacaktır. İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne uyulmamasından doğabilecek maddi, manevi ve hukuki sorumluluk YÜKLENİCİ ye ait olacaktır. Burada İdarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

(Handwritten signatures and initials)

5- DİĞER HUSUSLAR

- Yüklenici, yatay delgi ile yol geçişi işi'ne ait Teknik Şartnamesinde nitelikleri belirtilen işi süresinde tamamlamadığı takdirde **günlük 100,00- TL** ceza müteakiben düzenlenecek hak edişinden kesilecektir
- Çalışan personelin, çalışma sahasına nakilleri işçi sağlığı ve güvenliği doğrultusunda kamyonet kasası vb. yerlerde yapılmayacaktır.
- Kazı alanına araç giriş çıkışlarını kontrol altına alınacak olup, sivil araçlar için trafik işaretlerini sık aralıklarla koyulacaktır.
- Kazı sahası ve şantiye sahasına hız tehdit levhaları asılacak ve araçların uymasını sağlanacaktır.
- Araçları sürücüsüz olarak çalışır konumda bırakmayacaktır.
- Gece yapılacak kazı işlerinde uygun aydınlatma ve ışıklı işaret-yön levhaları yerleştirilecektir.
- Gece çalışmalarında çalışanlara fosforlu iş elbisesi verilecektir.
- Araçların ve yayaların güvenli geçişini sağlamak için tüm güvenlik önlemleri alınacaktır.

HAZIRLAYAN



Uğur ÖZAY
Makine Yüksek Mühendisi


Levent METİN
İnşaat Teknikeri

İNCELEYEN

Oğuz YAMAN
Şube Müdürü

ONAYLAYAN


Yalıt DOĞAN
Daire Başkanı

16.09.2019