

ELEKTRİK İŞLERİ ANALİZİ			
MALKARA İLÇESİ-KARACAGÖR MH.-136 NO'LU SU KUYUSU			
S.N.	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Miktarı	Birimi
1	3*120+70 mm ² YAVV 0,6/1 kV PVC İzoleli, çok damarlı, alüminyum iletkenli kablo temini ve montajı	310	m.
2	Kablo kanalı kazısı yapılması	225	m ³
3	3*50 mm ² H07VVH6-F (cu) kablo temini ve montajı	175	m.
4	3*1,5 mm ² FVV-n (TTR) kablo temini ve montajı	175	m.
5	Kanala kum döşeme işi yapılması	70	m ³
6	(40*20*5) cm bims blok temini ve kanala montajı	775	ad.
7	Kanalın toprak ile doldurulması	195	m ³
8	TEDAŞ ikaz şeridi ve kanala serilmesi	310	m.
9	Asfalt kesme makinesi ile asfaltın kesilmesi	6	m ² .
10	Kırmataş malzeme (1"-0) ile kanalın doldurulması (yol geçişinde)	5	m ³
11	Hafriyatın döküm yerine dökülmesi (ile ilgili kurumlara başvuru, izin alınması ve bu izinlere bağlı tüm bedeller yükleniciye aittir.).	1	ad.
12	20 cm. priz hızlandırıcı katkılı beton malzeme kullanılması	1,5	m ³ .
13	MCC Panosu (Kontrol kumanda ve kompanzasyon bölümleri) {2 bölmeli}(en*boy*derinlik=95*120*28), DKP sac, dahili tip, boyalı, 2 mm. kalınlığında, dikili tip, IP54 temini ve montajı	1	ad.
14	Kırıcı/hilti/delici/kesici alet çalıştırılması ve karot alınması işlerinin yaptırılması	1	ad.
15	MCC pano alt kısmına galvaniz sehpa montajı	1	ad.
16	45 kW soft starter temini ve montajı	1	ad.

17	3*125 A Termik Manyetik Şalter temini ve montajı	1	ad.
18	3*100 A Termik Manyetik Şalter temini ve montajı	1	ad.
19	Astronomik zaman rölesi temini ve montajı	1	ad.
20	Faz koruma rölesi temini ve montajı	1	ad.
21	3*(63-80) A Motor Koruma Şalteri temini ve montajı	1	ad.
22	(15*15) cm. Filtreli fan temini ve montajı	1	ad.
23	Pano içi led aydınlatma temini ve montajı	1	ad.
24	Pano içi switchi temini ve montajı	1	ad.
25	Ölüm tehlike levhası temini ve montajı	2	ad.
26	Pano içi monofaze priz temini ve montajı	1	ad.
27	MCC pano iç-dış etiketleme yapılması	1	ad.
28	Pano içi trifaze priz temini ve montajı	1	ad.
29	3*50 A anahtarlı otomatik sigorta temini ve montajı	1	ad.
30	1*25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta temini ve montajı	8	ad.
31	İzolasyon trafosu temini ve montajı	1	ad.
32	Termostat temini ve montajı	1	ad.
33	Pano içi ısıtıcı (15 W) temini ve montajı	1	ad.
34	Gerilim koruma rölesi temini ve montajı	1	ad.
35	4 kutuplu tip 2 AG parafudr temini ve montajı	1	ad.

36	Enerji analizörü temini ve montajı	1	ad.
37	80/5 A akım trafosu	3	ad.
38	Sıvı seviye rölesi temini ve montajı	1	ad.
39	300mA-40 A Artık akım anahtarı temini ve montajı (yangın koruma)	1	ad.
40	30mA-40 A Artık akım anahtarı temini ve montajı(hayat koruma)	1	ad.
41	Pano üstü sinyal lambaları temini ve montajı	3	ad.
42	Acil stop lambası temini ve montajı	1	ad.
43	Arızalı/çalışır durumu gösteren sinyal lambası temini ve montajı	2	ad.
44	Pano içi her türlü kablolar temini ve montajı	1	ad.
45	3*80 A kontaktör temini ve montajı	1	ad.
46	Acil stop butonu temini ve montajı	1	ad.
47	3 konumlu pako şalter (0-1-2) temini ve montajı	1	ad.
48	(1*1) m. izole halı temini ve montajı	1	ad.
49	25 kVAr (15+10)kVAr kondansatör temini ve montajı (kablolar dahil)	1	ad.
50	3*32 A kompanzasyon kontaktörü temini ve montajı (kablolar dahil)	1	ad.
51	3*16 A kompanzasyon kontaktörü temini ve montajı (kablolar dahil)	1	ad.
52	3*25 A anahtarlı otomatik sigorta temini ve montajı (kablolar dahil)	1	ad.
53	3*40 A anahtarlı otomatik sigorta temini ve montajı (kablolar dahil)	1	ad.
54	Sıvı seviye elektrodu	3	ad.

55	50 mm2 NYAF topraklama kablosu temini ve montajı	5	m.
56	2 m. 65*65*7 mm. Galvaniz topraklama kazığı temini ve montajı	4	ad.
57	50 mm2 çıplak örgülü bakır kablo temini ve montajı	20	m.
58	EMO onaylı topraklama raporu temini ve ölçümü	1	ad.
59	Harita İşlerinin yapılması	1	ad.
60	50 W led armatür temini ve montajı	2	ad.
61	25 mm2 NYAF topraklama kablosu (sarı-yeşil) temini ve montajı	20	m.
62	2*2,5 mm2 NYM kablo temini ve montajı	15	m.
63	3*2,5 mm2 NYM kablo temini ve montajı	10	m.
64	5*2,5 mm2 NYM kablo temini ve montajı	5	m.
65	PVC kablo kanalı (21*12 mm den-40*17 mm.'ye kadar) temini ve montajı	30	m.
66	3*25 A anahtarlı otomatik sigorta temini ve montajı	2	ad.
67	Güvenlik Alarm Sistemi Kiralama Hizmeti Alım İşİ	1	ad.
68	Ultrasonik fare ve haşere kovucu sistem temini ve montajı	1	ad.
69	Çorlu/Yenice mh. 143 nolu "Monoblok kuyu binası"nın Malkara/Karacagür 136 nolu kuyu yerine nakli (vinç hizmeti, nakliye, yakıt, araç vb. dahil)	1	ad.
SARAY İLÇESİ-AYVACIK MH.-140 NO'LU SU KUYUSU			
70	3*35+16 mm2 YAVV 0,6/1 kV PVC İzoleli, çok damarlı, alüminyum iletkenli kablo temini ve montajı	160	m.
71	Kablo kanalı kazısı yapılması	116	m3.

72	Kanala kum döşeme işi yapılması	29	m3.
73	(40*20*5) cm bims blok temini ve kanala montajı	400	ad.
74	Kanalın toprak ile doldurulması	87	m3.
75	TEDAŞ ikaz şeridi ve kanala serilmesi	160	m.
76	Galvaniz boru temini ve montajı (2,5 m.)	1	ad.
77	Harita işlerinin yapılması	1	ad.
78	Yapı bağlantı hattının TREDAS'a kontrol ettirilmesi; Abone dosyasının hazırlanması, AG Güvence bedelinin(depozito) TESKİ adına TREPAŞ'a yatırılarak aboneliğin yaptırılması	1	ad.